" KOMGRAD" BAČKA TOPOLA
Javno preduzeće komunalno stambeno
građevinske delatnosti
Bačka Topola
ul.Matije Korvina 18
broj: 287-2024 - USL - TELEKOM SRBIJA - UL. ŽELEZNIČKA - USL-UIPAV
dana: 20.03.2024. god.

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA BAČKA TOPOLA
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za prostorno planiranje,urbanizam,
građevinarstvo, zaštitu životne sredine,
komunalno-stambene poslove i privredu
Bačka Topola, M .Tita 30

PREDMET: Izdavanje uslova za ukrštanje i paralelno vođenje optičkog kabla sa vodovodnom i kanalizacionom mrežom.

Na osnovu Vašeg zahteva, br.: ROP-BTP-7253-LOC-1/2024 od 20.03.2024. godine i priložene tehničke dokumentacije kao i stanja na terenu, dajemo Vam predmetne uslove za izgradnju privodnog optičkog kabla za RBS SU128 SU- Bačka Topola (GSM-R) u Bačkoj Topoli u ulici Železnička, k.p. **7522 i 7317/1 K.O.** Bačka Topola-grad.

Projektnim rešenjem predvideti ukrštanje i paralelno vođenje predmetnih deonica novoprojektovanog voda i gradskog voda vodovoda shodno datom idejnom rešenju u predmetnom zahtevu, **s'tim da je neophodno projektovati potreban obim radova na otkrivanju instalacija postojećeg gradskog vodovoda u blizini ukrštanja, paralelnog vođenja i u blizini karakterističnih tačaka, sa predmetnim novoprojektovanim objektom/vodom.** Dubina ukopavanja vodovodnih cevi na datoj deonici je 0,70-1,20 metara ispod površine terena odnosno nadsloj do temena cevi. Na situaciji u prilogu prikazan je položaj trase instalacija gradskog vodovoda. Planirani kablovski vod zbog njegovog položaja se ukršta sa cevovodom vodovoda starosti od cca. 50 god. Treba voditi računa i predvideti radove na otkrivanju priključnih cevovoda vodovoda u prilogu u okolini novoprojektovanog voda optičkog kabla. U okviru izgradnje brze pruge, radovi na izmeštanju postojećih instalacija i radovi na izvođenju nove trase vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije su u toku. Radi snabdevanja železničke stanice i odvoda otpadnih voda postoji teoretska alternativa za izgradnju nove vodovodne i kanalizacione linije u ulici Železnička. Trasa vodova u trenutnoj fazi još nije definisana projektom ali kao pretpostavka trase na situaciji u prilogu dajemo potencijalnu, okvirnu alternativu. Na situaciji u prilogu, .dwg formata prikazano je trasa postojećeg voda vodovoda D 6/4" od pocinkovane čelične cevi. Objekti duž ulice se snabdevaju iz predmetnog cevovoda. Trasa planiranog podzemnog voda se približno poklapa sa trasom postojećeg voda vodovoda, i ukrštava se sa postojećim kućnim priključcima.

U čvoru ukrštanja i u zoni paralelnog vođenja potrebno je predvideti postavljanje podzemne signalizacije (signalna traka), 0,3-0,2 m iznad postavljene zaštitne kolone.

Osnovni zahtevi:

- Minimalno dozvoljeno rastojanje između dve spoljne površine cevi – Ukrštanje i paralelno vođenje:
    - min. međusobno horizontalno rastojanje: 0,5 m
    - min. međusobno vertikalno rastojanje pri ukrštanju:
        - do gasovoda: 0,3 m
        - do toplovoda: 0,3 m
        - do električnih kablova: 0,3 m
        - do telefonskih kablova: 0,3 m
        - ne sme biti manje od minimalne vrednosti definisane uslovima imaoca javnih ovlašćenja
- Ukrštanje vodovoda sa ostalim instalacijama se vrši pod pravim uglom od 90° a ne manje od 60° uz korišćenje zaštitne kolone dimenzionisano za dato (saobraćajno) opterećenje.
- Na mestima paralelnog vođenja ili ukrštanja sa vodovodnom, obavezno je da se rov kopa ručno (bez upotrebe mehanizacije). Iz tih razloga neophodno projektovati potreban obim radova na otkrivanju instalacija postojećeg gradskog vodovoda u blizini ukrštanja, paralelnog vođenja i u blizini karakterističnih tačaka, sa predmetnim novoprojektovanim vodom.
- Sve radove na projektovanju i priključenju vršiti prema tehničkim normativima za predviđenu vrstu radova i u skladu sa projektnom dokumentacijom.
- Pre početka radova u blizini postojećih instalacija javnog vodovoda, Izvođač radova je dužan da pismenim putem, 7 dana ranije obavesti službu za vodovod i kanalizaciju JP „Komgrad“-a iz Bačke Topole o početku radova, kako bi se obezbedilo stručan nadzor za nadgledanje radova.
- U slučaju da dođe do bilo kakvih neplaniranih situacija po pitanju ukrštanja ili položaja vodova vodovoda, obavezno se javiti nadležnom preduzeću JP “Komgrad” Bačka Topola kako bi se našlo najpogodnije rešenje novo-nastale situacije.
- **Podaci o trasama postojećih vodova vodovoda su orjentacioni** i služe kao polazna tačka za izradu tehničke dokumentacije predmetne infrastrukture. Prilikom izrade tehničke dokumentacije, kao i prilikom izvođenja potrebno je uskladiti međusobne položaje svih relevantnih instalacija, poštujući pravila struke i uslova svih imaoca javnih ovlašćenja, a po potrebi predhodnim šlicovanjem i georeferiranim snimanjem postojećih instalacija u karakterističnim tačkama. Trasa vodovoda nije snimljena/kartirana, zbog starosti same instalacije osetljiva na mehaničko opterećenje. Iz tih razloga neophodno je projektovati potreban obim radova na otkrivanju instalacija postojećeg gradskog vodovoda u blizini ukrštanja, paralelnog vođenja i u blizini karakterističnih tačaka, sa predmetnim novoprojektovanim vodom.
- Kod projektovanja i izgradnje, obavezno je poštovanje i primena svih važećih tehničkih propisa i normativa iz ove oblasti.

Sve radove izvesti po važećem Zakonu o planiranju i izgradnji.

KOMGRAD

Дигитално потписано
ČIPA RÓBERT
издавалац сертификата:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
03.04.2024. 14:22:34